

ZADAVATEL	
DATUM	5/22/23
STAVBA	Fingerova2178-2185, Praha

DODAVATEL	
-----------	--

hydroizolace střešního pláště bez strojoven

Č. POL	POLOŽKA	jedn.	množství	spotřeba / přesah	celkové množství	CENA	
						jednotková cena	cena celkem bez DPH
1	očištění podkladu	m2	2182,00	1	2 182,00	32,00	69 824,00 Kč
2	vyspravení podkladu v rozsahu 10%	m2	2182,00	1	2 182,00	56,00	122 192,00 Kč
3	mPVC folie PROTAN SE tl. 1,6 mm	m2	1986,00	1,15	2 284,00	440,00	1 004 960,00 Kč
4	kotvení (PIO + šroub) - SFS	ks	12909,00	1,02	13 168,00	16,20	213 321,60 Kč
5	montáž folie - vodorovně	m2	1986,00	1	1 986,00	515,00	1 022 790,00 Kč
6	mPVC folie PROTAN SE tl. 1,6 mm	m2	196,00	1,2	236,00	340,00	80 240,00 Kč
7	montáž folie - svisle	m2	196,00	1	196,00	425,00	83 300,00 Kč
8	opracování detailů (kouty, rohy)	ks	192,00	1	192,00	85,00	16 320,00 Kč
9	odvětrávací komínek DN 150 mm s manžetou	ks	24,00	1	24,00	2 100,00	50 400,00 Kč
10	montáž odvětrávacích komínků vč. propojení se stávajícím rozvodem	ks	24,00	1	24,00	1 200,00	28 800,00 Kč
11	samočinná turbína Lomanco	ks	24,00	1	24,00	4 150,00	99 600,00 Kč
12	montáž samočinných turbín vč. opracování prostupu	ks	24,00	1	24,00	850,00	20 400,00 Kč
13	poplast. roh vnitřní	m	362,00	1,05	381,00	82,00	31 242,00 Kč
14	poplast. roh vnější	m	192,00	1,05	202,00	82,00	16 564,00 Kč
15	poplast. rovná lišta	m	170,00	1,05	179,00	82,00	14 678,00 Kč
16	poplast. závětrná okapnice	m	382,00	1,05	402,00	312,00	125 424,00 Kč
17	montáž popl. plechů	m	1106,00	1	1 106,00	185,00	204 610,00 Kč
18	dodávka barevného Pzn – krycí lišta RŠ 100 mm	m	170,00	1,05	179,00	125,00	22 375,00 Kč
19	montáž oplechování	m	170,00	1	170,00	395,00	67 150,00 Kč
20	geotextilie 300g/m2	m2	2182,00	1,1	2 401,00	35,00	84 035,00 Kč
21	montáž geotextilie	m2	2182,00	1	2 182,00	52,00	113 464,00 Kč
22	sklelný vlies 120g/m2 Broof (t3)	m2	2182,00	1,1	2 401,00	20,00	48 020,00 Kč
23	montáž skleného vliesu	m2	2182,00	1	2 182,00	52,00	113 464,00 Kč
24	voděvzdorná překližka tl. 21 mm - nástavby VZT	m2	48,00	1,2	58,00	1 143,00	66 294,00 Kč
25	montáž překližky	m2	48,00	1	48,00	425,00	20 400,00 Kč
26	EPS 100S tl. 120 mm - nástavby VZT	m2	125,00	1,1	138,00	280,00	38 640,00 Kč
27	montáž EPS	m2	125,00	1	125,00	165,00	20 625,00 Kč
28	aplikace Climatizér Plus	m3	395,00	1	395,00	2 565,00	1 013 175,00 Kč
29	provedení aplikačních otvorů - předpoklad	ks	224,00	1	224,00	500,00	112 000,00 Kč
30	provedení aplikačních otvorů v úžlabí - předpoklad	ks	96,00	1	96,00	500,00	48 000,00 Kč
31	zpečné zapravení aplikačních otvorů	ks	320,00	1	320,00	650,00	208 000,00 Kč
32	dodávka dodatečného odvětrání	ks	288,00	1	288,00	1 180,00	339 840,00 Kč
33	montáž dodatečného odvětrání	ks	288,00	1	288,00	450,00	129 600,00 Kč
34	dodávka střešní vpusti TOPWET - vrchní úroveň bez zásahu do bytových jednotek	ks	16,00	1	16,00	2 350,00	37 600,00 Kč
35	montáž vpusti	ks	16,00	1	16,00	850,00	13 600,00 Kč

délka a typ kotev bude upřesněn na základě výtažných zkoušek

vč. úhelníků

montážně lepeno

montážně lepeno napojení na stávající podbedněním

36	oprava hromosvodu na dotčené části	m	754,00	1	754,00	412,00	310 648,00 Kč
37	demontáž stávajících VZT jednotek	kpl.	48,00	1	48,00	1 500,00	72 000,00 Kč
38	demontáž stávajícího oplechování	kpl.	1,00	1	1,00	45 000,00	45 000,00 Kč
39	demontáž odvětrávacích komínků	ks	24,00	1	24,00	250,00	6 000,00 Kč
40	likvidace odpadu	kpl.	1,00	1	1,00	65 860,00	65 860,00 Kč
41	pronájem mechanizace pro svislý přesun hmot vč. obsluhy	kpl.	1,00	1	1,00	365 800,00	365 800,00 Kč
42	záběr pozemku	kpl.	1,00	1	1,00	155 000,00	155 000,00 Kč
43	přesuny hmot	%	2,00	1	2,00	67 212,56	134 425,11 Kč
44	VRN	%	4,00	1	4,00	68 556,81	274 227,23 Kč
CENA bez DPH							7 129 907,94 Kč